

نتائج اختبار الامتصاص على وحدات البناء المصنعة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

الجهة الموردة : مصنع الهلال
المشروع : ----
المقاس الاسمي : ٦٠×١٢×٢٥ سم
نوع الطوب : أسمنتى مصمت
بيانات إضافية : ----

رقم وارد الخطاب وتاريخه : ٦٧٦٠
٢٠٢٦/٦/١٠
كود العينة : MTL/BR/2026/558
تاريخ إجراء الاختبار : ٢٠٢٦/٦/١٢

الخاصية	رقم العينة			حدود المواصفات القياسية المصرية للحوائط الحاملة*
	١	٢	٣	
الأبعاد مم	الطول	٢٥٠,٠	٢٥٠,٠	٢٥٠,٠
	العرض	١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠
	الارتفاع	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠
الوزن عند الاستلام	كجم	٣,٩٢	٣,٩٤	٣,٨٣
الوزن الجاف	كجم	٣,٧٠	٣,٧٥	٣,٦٤
الوزن المشبع	كجم	٤,٠١	٤,٠٤	٣,٩٥
الوزن المعلق	كجم	٢,٢٣	٢,٢٦	٢,١٨
الكثافة	كجم/م ^٣	٢٠,٨٣	٢١,١٥	٢٠,٤٨
متوسط الكثافة	كجم/م ^٣	٢٠,٨٢		
امتصاص الماء	كجم/م ^٢	١٧٢	١٦٤	١٧٧
متوسط امتصاص الماء	كجم/م ^٢	١٧١		

ملاحظات :

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ٦٧٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لاختبارات طوب البناء.
- * حدود المواصفات القياسية المصرية (٢٠١٥ / ١-١٢٩٢) لوحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- النتائج موضحة بعاليه تسرى فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار .



المشرف
[Signature]

إعداد التقرير
[Signature]

نتائج اختبار الضغط على وحدات البناء المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

رقم وارد الخطاب وتاريخه: ٦٧٦٠

٢٠٢٦/٦/١٠

كود العينة: MTL/BR/2026/558

تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٦/٦/١٢

الجهة الموردة: مصنع الهلال

المشروع: ----

المقاس الاسمي: ٦×١٢×٢٥ سم

نوع الطوب: أسمنتية مصمتة

بيانات إضافية: ----

الحدود الدنيا للمواصفات القياسية		رقم العينة			الخاصية	
الحوائط غير الحاملة**	الحوائط الحاملة*	٣	٢	١	الأبعاد (مم)	الطول العرض الإرتفاع
		٢٥٠,٠	٢٥٠,٠	٢٥٠,٠		
		١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠		
		٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠		
		٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	(مم ^٢)	مساحة سطح التحميل
		١٨٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	(مم ^٣)	حجم الطوبة
		٣,٨٢٥	٣,٩٣٥	٣,٩٢٠	(كجم)	الوزن عند الاستلام
		٢١٢٥	٢١٨٦	٢١٧٨	(كجم/م ^٣)	الكثافة
		١٢٧٨,٠٠	١١٩٦,٠٠	١٣٦٣,٠٠	(كيلو نيوتن)	أقصى حمل ضغط
٣,٤٥ للطوبية الواحدة	١١,٧ للطوبية الواحدة	٤٢,٦	٣٩,٩	٤٥,٤	(نيوتن/مم ^٢)	مقاومة الضغط
٤,١٤	١٣,١	٤٢,٦٣			(نيوتن/مم ^٢)	متوسط مقاومة الضغط

ملاحظات:

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ٦٧٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لاختبارات طوب البناء.
- * حدود المواصفة القياسية المصرية (٢٠١٥/١-١٢٩٢) لوحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- ** حدود المواصفة القياسية المصرية (٢٠١٥/٢-١٢٩٢) لوحدات البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- النتائج عالية تسري فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات عالية طبقاً لما هو وارد بكتاب الجهة طالبة الاختبار.



المشرف
د. محمد لطيف

إعداد التقرير
إ. إبراهيم السيد

م. محمد علي

نتائج اختبار الامتصاص على وحدات البناء المصنعة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

الجهة الموردة : مصنع الهلال
المشروع : ----
المقاس الاسمى : ٦٠×١٠×٢٠ سم
نوع الطوب : أسمنتى مصمت
بيانات إضافية : ----
رقم وارد الخطاب وتاريخه : ٦٧٦٠
٢٠٢٦/٦/١٠
كود العينة : MTL/BR/2026/559
تاريخ إجراء الاختبار : ٢٠٢٦/٦/١٢

الخاصية	رقم العينة			حدود المواصفات القياسية المصرية للحوائط الحاملة*
	١	٢	٣	
الأبعاد مم	الطول	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠
	العرض	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
	الارتفاع	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠
الوزن عند الاستلام	كجم	٢,٥٤	٢,٤٣	٢,٤٩
الوزن الجاف	كجم	٢,٤١	٢,٣١	٢,٣٨
الوزن المشيع	كجم	٢,٦٢	٢,٥٣	٢,٦٠
الوزن المعلق	كجم	١,٤٤	١,٣٧	١,٤٢
الكثافة	كجم/م ^٣	٢,٣٥	١,٩٩١	٢,٠١٤
متوسط الكثافة	كجم/م ^٣	٢,٠١٣		
امتصاص الماء	كجم/م ^٢	١,٨٢	١,٩٤	١,٨٧
متوسط امتصاص الماء	كجم/م ^٢	١,٨٨		
				لا يزيد للطبقة الواحدة على ٢٤٠
				لا يزيد المتوسط على ٢٠٨

ملاحظات :

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ٦٧٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لاختبارات طوب البناء.
- *حدود المواصفات القياسية المصرية (١٢٩٢-١/٢٠١٥) لوحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- النتائج الموضحة بعاليه تسرى فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار .

المشرف العام
[Signature]

المشرف
[Signature]

إعداد التقرير
[Signature]

نتائج اختبار الضغط علم وحدات البناء المصممة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

رقم وارد الخطاب وتاريخه: ٢٧٦٠

٢٠٢٦/٦/١٠

كود العينة: MTL/BR/2026/559

تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٦/٦/١٢

الجهة الموردة: مصنع الهلال

المشروع: ----

المقاس الاسمي: ٦×١٠×٢٠ سم

نوع الطوب: أسمنتية مصمتة

بيانات إضافية: ----

الحدود الدنيا للمواصفات القياسية		رقم العينة			الخاصية	
الحوائط غير الحاملة**	الحوائط الحاملة*	٣	٢	١		
		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	الطول	الأبعاد (مم)
		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	العرض	
		٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	الإرتفاع	
		٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	مساحة سطح التحميل (مم ^٢)	
		١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	حجم الطوبية (مم ^٣)	
		٢,٤٩٠	٢,٤٢٥	٢,٥٣٥	الوزن عند الاستلام (كجم)	
		٢٠٧٥	٢٠٢١	٢١١٣	(كجم/م ^٣) الكثافة	
		٦٨٠,٠٠	٦١٢,٠٠	٧٦١,٠٠	(كيلو نيوتن) أقصى حمل ضغط	
٣,٤٥ للطوبية الواحدة	١١,٧ للطوبية الواحدة	٣٤,٠	٣٠,٦	٣٨,١	(نيوتن/ مم ^٢) مقاومة الضغط	
٤,١٤	١٣,١	٣٤,٢٢			(نيوتن/ مم ^٢) متوسط مقاومة الضغط	

ملاحظات:

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ٦٧٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لاختبارات طوب البناء.
- * حدود المواصفة القياسية المصرية (٢٠١٥/١-١٢٩٢) لوحات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- ** حدود المواصفة القياسية المصرية (٢٠١٥/٢-١٢٩٢) لوحات البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- النتائج عالية تسري فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات عالية طبقاً لما هو وارد بخطاب الجهة طالبة الاختبار.



المشرف
م. م. م. م.

إعداد التقرير
م. م. م. م.

نتائج اختبار الامتصاص على وحدات البناء المفرغة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

الجهة الموردة : مصنع الهلال
المشروع : ----
نوع وحدات البناء : بلوكات مفرغة من جهة واحدة
المقاس الاسمي: ٢٠×١٠×٤٠ سم
بيانات إضافية : ----

رقم وارد الخطاب وتاريخه: ٦٧٦٠
٢٠٢٦/٦/١٠
كود العينة : MTL/BR/2026/560
تاريخ إجراء الاختبار : ٢٠٢٦/٦/١٢

حدود المواصفات القياسية المصرية للوحدات الحاملة*	رقم العينة			الخاصية	
	٣	٢	١		
	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	الطول	الأبعاد مم
	٩٩,٠	٩٩,٠	٩٩,٠	العرض	
	٢٠٠,٠	١٩٨,٠	١٩٧,٠	الارتفاع	
	١٠,٦٩	١١,٠٧	١٠,٥٨	كجم	الوزن عند الاستلام
	١٠,٥١	١٠,٧٥	١٠,٣٠	كجم	الوزن الجاف
	٦,٢٣	٦,٤٢	٦,١٤	كجم	الوزن المعلق
	١١,٣٧	١١,٦٦	١١,٢٢	كجم	الوزن المشبع
	٢٠,٤٥	٢٠,٥١	٢٠,٢٩	كجم/م ^٣	الكثافة
		٢٠,٤٢		كجم/م ^٣	متوسط الكثافة
٢٤٠ لا يزيد للطوبة الواحدة على	١٦٨	١٧٥	١٨١	كجم/م ^٣	امتصاص الماء
٢٠٨ لا يزيد المتوسط على		١٧٥		كجم/م ^٣	متوسط امتصاص الماء

ملاحظات :

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ٦٧٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لاختبارات طوب البناء.
- * حدود المواصفات القياسية المصرية (١٢٩٢/١-٢٠١٥) لوحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- النتائج الموضحة بعاليه تسري فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار .

المشرف العام
المشرف
٨٧

إعداد التقرير
٨٧

نتائج اختبار الضغط على وحدات البناء المفرغة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

رقم وارد الخطاب وتاريخه: ٦٧٦٠

٢٠٢٦/٦/١٠

كود العينة: MTL/BR/2026/560

تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٦/٦/١٢

الجهة الموردة: مصنع الهلال

المشروع: ----

نوع وحدات البناء: بلوكات مفرغة من جهة واحدة

المقاس الاسمي: ٢٠×١٠×٤٠ سم

بيانات إضافية: ----

الحدود الدنيا المواصفات القياسية المصرية		رقم العينة			الخاصية	
للحوائط غير الحاملة**	للحوائط الحاملة*	٣	٢	١		
		٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	الطول	الأبعاد (مم)
		٩٩,٠	٩٩,٠	٩٩,٠	العرض	
		٢٠٠,٠	١٩٨,٠	١٩٧,٠	الارتفاع	
		١٠,٥١	١٠,٧٥	١٠,٣٠	نوزن الجاف	
		٢٠٤٥	٢٠٥١	٢٠٢٩	كثافة	
		٥١٣٦٠٠٠	٥٢٣٨٠٠٠	٥٠٧٧٠٠٠	حجم الصافي	
		٢٥٥٢٤	٢٥٦١٦	٢٥٨٣٠	مساحة الصافية	
				١٦٨	٢١٩	٢٤٥
٣,٤٥ للطوبية الواحدة	١١,٧ للطوبية الواحدة	٦,٥٨	٨,٥٥	٩,٤٩	مقاومة الضغط نيوتن/م ^٢	
٤,١٤	١٣,١	٨,٢١			متوسط مقاومة الضغط نيوتن/م ^٢	

ملاحظات:

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ٦٧٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لاختبارات طوب البناء.
- * حدود المواصفات القياسية المصرية (٢٠١٥/١-١٢٩٢) لوحدة البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- * حدود المواصفات القياسية المصرية (٢٠١٥/٢-١٢٩٢) لوحدة البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- النتائج موضحة بعاليه تسري فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الإختبار.
- البيانات عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار.

المشرف العام
٢٨

المشرف
٢٨

إعداد التقرير
١٤
٢٨

نتائج اختبار الامتصاص على وحدات البناء المفرغة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

الجهة الموردة : مصنع الهلال
المشروع : ----
نوع وحدات البناء: بلوكات مفرغة من جهة واحدة
المقاس الاسمى: ٢٠×١٢×٤٠ سم
بيانات إضافية : ----
رقم وارد الخطاب وتاريخه: ٦٧٦٠
٢٠٢٦/٦/١٠
كود العينة : MTL/BR/2026/561
تاريخ إجراء الاختبار : ٢٠٢٦/٦/١٢

حدود المواصفات القياسية المصرية للوحدات الحاملة*	رقم العينة			الخاصية	
	٣	٢	١	الطول	الأبعاد مم
	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	العرض	الارتفاع
	١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠	الارتفاع	
	١٩٨,٠	٢٠٠,٠	١٩٩,٠	الارتفاع	
	١٣,١٦	١٢,٦٦	١٣,٤٧	كجم	الوزن عند الاستلام
	١٢,٩٠	١٢,٥١	١٣,٢٧	كجم	الوزن الجاف
	٧,٦٢	٧,٣٨	٧,٨٨	كجم	الوزن المعلق
	١٣,٩٨	١٣,٥١	١٤,١٥	كجم	الوزن المشبع
	٢٠٢٩	٢٠٣٨	٢١١٧	كجم/م ^٣	الكثافة
		٢٠٦٢		كجم/م ^٣	متوسط الكثافة
٢٤٠ لا يزيد للطوبة الواحدة على	١٧,٠	١٦,٤	١٤,١	كجم/م ^٣	امتصاص الماء
٢٠٨ لا يزيد المتوسط على		١٥,٨		كجم/م ^٣	متوسط امتصاص الماء

ملاحظات :

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ٦٧٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لاختبارات طوب البناء.
- * حدود المواصفات القياسية المصرية (٢٠١٥ / ١-١٢٩٢) لوحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- النتائج الموضحة بعاليه تسرى فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار .

المشرف العام
د. محمد عبد الله

المشرف
د. محمد عبد الله

إعداد التقرير
د. محمد عبد الله

نتائج اختبار الضغط على وحدات البناء المفرغة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية

الجهة الموردة : مصنع الهلال
المشروع : ----
نوع وحدات البناء : بلوكات مفرغة من جهة واحدة
المقاس الاسمي: ٢٠×١٢×٤٠ سم
بيانات إضافية : ----
رقم وارد الخطاب وتاريخه: ٦٧٦٠
٢٠٢٦/٦/١٠
كود العينة : MTL/BR/2026/561
تاريخ إجراء الاختبار : ٢٠٢٦/٦/١٢

الحدود الدنيا المواصفات القياسية المصرية		رقم العينة			الخاصية	
		٣	٢	١		
للحوائط غير الحاملة**	للحوائط الحاملة*	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	الطول	الأبعاد (مم)
		١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠	العرض	
		١٩٨,٠	٢٠٠,٠	١٩٩,٠	الارتفاع	
		١٢,٩٠	١٢,٥١	١٣,٢٧	الوزن الجاف	كجم
		٢٠٢٩	٢٠٣٨	٢١١٧	الكثافة	كجم/م ^٣
		٦٣٥٧٠٠٠	٦١٣٥٠٠٠	٦٢٦٦٠٠٠	الحجم الصافي	م ^٣
		٢٩٧٦٠	٣٠٠٠٠	٢٩٤٠٠	المساحة الصافية	م ^٢
		٢٨٥	٣٩١	٤١٥	أقصى حمل ضغط	كيلونيوتن
٣,٤٥ للطوبية الواحدة	١١,٧ للطوبية الواحدة	٩,٥٨	١٣,٠٣	١٤,١٢	مقاومة الضغط	نيوتن/م ^٢
٤,١٤	١٣,١	١٢,٢٤			متوسط مقاومة الضغط	نيوتن/م ^٢

ملاحظات :

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ٦٧٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لاختبارات طوب البناء.
- *حدود المواصفات القياسية المصرية (١-١٢٩٢ / ٢٠١٥) لوحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- *حدود المواصفات القياسية المصرية (٢-١٢٩٢ / ٢٠١٥) لوحدات البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية.
- النتائج موضحة بعاليه تسرى فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار.

المشرف العام
١٥/٦/٢٠٢٦

المشرف
د. م. م. م.

إعداد التقرير
١٥/٦/٢٠٢٦